

CESAR PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDOM BATISTA/SC

At. – Comissão Permanente de Licitações – CPL

Ref. Tomada de Preço Nº 006/2023.

A Empresa **DIOCESAR GONCALVES DE MEIRA**, estabelecida à **Rua João Elias Duarte**, nº 100, Centro, município de Anita Garibaldi - SC, inscrita no CNPJ sob nº (20.780.172/0001-32), neste ato representada pelo seu representante, o(a) Sr.(a) **DIOCESAR GONCALVES DE MEIRA**, portador da Cédula de Identidade nº (2108871647), no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste apresentar **PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO**, pelas Razões que passa a elencar.

A empresa acima qualificada devidamente capacitada para execução do objeto em questão, interessada em participar da licitação supracitada.

Vem tempestivamente conforme prevê o item 4.0 – sub item 4.1.2 do edital, através de este apresentar um erro ou equívoco na planilha orçamentaria da Pavimentação, Passeios e Drenagem – Estacionamento Prefeitura, o item 7 da planilha não esta somado no total do **ORÇAMENTO** e não consta no Cronograma de execução, impossibilitando aos interessados de preparem suas propostas corretamente .



7	MURO							
7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	4,00	5,89	27,00%	7,48	29,92	90091
7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	M3	1,07	118,69	27,00%	150,74	161,29	96527
7.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	3,42	14,97	27,00%	19,01	66,02	93380
7.4	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA.	M3	2,98	2.700,56	27,00%	3.429,71	10.220,54	104488
7.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESSURÁ 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M3	14,60	99,21	27,00%	126,00	1.839,55	103319
7.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	M3	34,83	7,99	27,00%	10,07	350,78	67905
7.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	34,84	53,16	27,00%	67,51	2.352,16	87775
7.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS)	M2	34,84	4,29	27,00%	5,45	189,82	89413
7.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	M2	102,32	17,81	27,00%	22,82	2.314,35	89423
Sub total do Item							17.523,42	

CESAR PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS
Obra: PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS, DRENAGEM E PAISAGISMO - ESTACIONAMENTO PREFEITURA
Área: Pavimentação = 404,11m², Calçada em paver = 218,43m²
Local: RUA SELMO RECK - EM FRENTE A PREFEITURA - BRUNÓPOLIS - SC
Data: fevereiro de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 SERVIÇOS INICIAIS	679,98	100,00	679,98		0,00		0,00	100,00	679,98
2 DRENAGEM	24.888,17	100,00	24.888,17		0,00		0,00	100,00	24.888,17
4 PAVIMENTAÇÃO	36.284,63		0,00	75,00	27.213,47	25,00	9.071,16	100,00	36.284,63
5 PASSEIOS	29.835,69		0,00	75,00	22.376,77	25,00	7.458,92	100,00	29.835,69
6 PAISAGISMO/EQUIPAMENTOS	23.450,94		0,00		0,00	100,00	23.450,94	100,00	23.450,94
8 SINALIZAÇÃO	313,01		0,00		0,00	100,00	313,01	100,00	313,01
TOTAL	115.452,42		25.568,15		49.590,24		40.294,03		115.452,42

Assim solicitamos que este caso seja analisado corrigido e aberto novo prazo para abertura da licitação uma vez que impacta diretamente na elaboração das propostas das licitantes interessadas.

Aguardamos uma posição com a **máxima urgência**.

Por ser verdade assina o presente.

Anita Garibaldi - SC, 01 de Agosto de 2023.

DIOCESAR GONCALVES DE MEIRA

Administrador

RG: 2108871647 SSP