



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA

Área:

406,75m²

Local:

ACESSO A EMPRESA R&B - MAROMBAS

Data:

mar/23

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	267,00	27,00%	339,09	1.017,27	DEINFRA - 42571
11Sub total do Item							1.017,27	
2	MEIO FIO							
.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	73,00	45,31	27,00%	57,54	4.200,69	94275
12							4.200,69	
3	PAVIMENTAÇÃO							
.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO ATE 20 CM	M2	406,75	2,14	27,00%	2,72	1.105,47	100576
.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	406,75	67,69	27,00%	85,97	34.966,79	92394
Sub total do Item							36.072,26	
TOTAL							41.290,22	
								Sinapi - SC
Data:								dez/22
Local:								Florianópolis