



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Obra:

EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER E MUROS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO

Área:

711,93m²

Local:

RUA SÃO SEBASTIÃO, MAROMBAS - BRUNÓPOLIS/SC

Data:

jun/23

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	267,00	27,00%	339,09	1.017,27	DEINFRA - 42571
.2	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	M	294,00	22,76	27,00%	28,91	8.498,13	97053
.3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	M2	130,00	15,50	27,00%	19,69	2.559,05	97635
Sub total do Item							12.074,45	
2	MUROS DE CONTENÇÃO							
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	305,00	75,16	27,00%	95,45	29.113,23	93358
2.2	ESTRUTURA							
.1	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	429,84	15,00	27,00%	19,05	8.188,45	100341
.2	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.645,02	15,81	27,00%	20,08	33.029,86	100342
.3	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.765,44	13,41	27,00%	17,03	30.066,68	100344
.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	101,32	40,03	27,00%	50,84	5.150,92	100341
.5	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	89,73	634,26	27,00%	805,51	72.278,43	100349
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO							

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855

www.amplasc.org.br



.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	207,50	22,05	27,00%	28,00	5.810,73	98557
2.4	REATERRO							
.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	215,27	29,71	27,00%	37,73	8.122,50	93382
Sub total do Item							191.760,80	
3	PASSEIOS							
.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	711,93	2,18	27,00%	2,77	1.971,05	100576
.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	588,00	50,91	27,00%	64,66	38.017,55	94273
.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	594,47	69,58	27,00%	88,37	52.531,29	92396
.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	117,46	76,49	27,00%	97,14	11.410,33	93679
.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). TRAVAMENTO INTERNO DE PASSEIOS	M2	119,00	50,91	27,00%	64,66	7.694,03	94273
Sub total do Item							111.624,26	
TOTAL							315.459,50	
							Sinapi - SC	
							Data:	abr/23
							Local:	Florianópolis