



Agente Promotor:

Obra:

Local:

Data:

Prefeitura Municipal de Brunópolis

Pavimentação Asfáltica

Rua Marino Longui, Vila Aterrados - Brunópolis - SC

novembro de 2023

ORÇAMENTO

DADOS DE PROJETO	
Comprimento a Pavimentar (m)	292,35
Largura a Pavimentar com Estacionamento (m)	9,00
Largura a Pavimentar com Pista (m)	6,00
Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)	30,00

Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1 PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA METALICA (3,00x1,50m) PADRAO	M2	4,50	226,66	26,67%	287,11	1.292,00	42571 - DEINFRA
Sub total do Item						1.292,00	
2 DRENAGEM PLUVIAL							
.1 SARJETA TRAPEZOLIDAL DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO	M	584,70	71,66	26,67%	90,77	53.073,22	SICRO 2003932
Sub total do Item						53.073,22	
3 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							
.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	2.631,15	1,13	26,67%	1,43	3.762,54	SICRO 4011209
.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	526,23	178,84	26,67%	226,54	119.212,14	SICRO 4011279
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	22.101,66	0,79	15,00%	0,91	20.112,51	SICRO 5914389



.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	526,23	209,48	26,67%	265,35	139.635,13	SICRO 4011276
.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	20.522,97	0,79	15,00%	0,91	18.675,90	SICRO 5914389
.6	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO C/ EMULSÃO CM-30 TAXA de 1,2kg/m²	M2	2.631,15	5,91	26,67%	7,49	19.707,31	SICRO 4011352
.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	94,72	1,84	15,00%	2,12	200,81	SICRO 5914622
.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,40l/m² (2X)	M2	1.754,10	1,34	26,67%	1,69	2.964,43	SICRO 4011353
.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	42,10	1,84	15,00%	2,12	89,25	SICRO 5914622
.10	APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ESPESSURA DE 5CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	87,71	1.508,12	26,67%	1.910,34	167.546,37	95995
.11	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMINA DE 6M³	TxKM	6.577,88	1,27	15,00%	1,46	9.603,70	SICRO 5914612
Sub total do Item							501.510,09	
4	SINALIZAÇÃO							
.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,4MM	M2	87,71	28,89	26,67%	36,59	3.209,13	SICRO 5213400
Sub total do Item							3.209,13	
TOTAL							559.084,44	

Sinapi - SC	jun/23
SICRO - SC	jan/23
%:	15,00%
%:	26,67%