

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO</p> <p>CNPJ: 01.613.853/0001-61 Rua Selmo Heck,, 2405 CEP: 89634-000 - Brunópolis SC</p> <p>Telefone: (49) 3556-0020</p>	<p>PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 21/2023 - PR</p>
	<p>Processo Administrativo: 45/2023 Data do Processo: 19/10/2023</p>

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Código	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UND	123330	Transporte de equipamentos perfuração poço tubular profundo - Transporte de equipamentos perfuração poço tubular profundo	2.400,0000	2.400,00
2	23,000	M	123332	Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 12 polegadas, entre 0 e 24 metros - Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 12 polegadas, entre 0 e 24 metros	135,0000	3.105,00
3	77,000	M	123333	Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 24-100 metros - Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 24-100 metros	105,0000	8.085,00
4	100,000	M	123334	Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 101-200 metros - Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 101-200 metros	120,0000	12.000,00
5	100,000	M	123335	Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 201-300 metros - Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 201-300 metros	140,0000	14.000,00
6	100,000	M	123336	Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 301-400 metros - Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 301-400 metros	165,0000	16.500,00
7	50,000	M	123337	Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 401-450 metros - Perfuração poço tubular profundo, com diâmetro de 8 polegadas, entre 401-450 metros	180,0000	9.000,00
8	1,000	UND	123338	Compressor extra (a partir de 350m de profundidade) - Compressor extra (a partir de 350m de profundidade)	18.000,0000	18.000,00
9	23,000	M	123339	Tubo de revestimento , em Aço carbono 6mm, 8 polegadas de diâmetro - Tubo de revestimento , em Aço carbono 6mm, 8 polegadas de diâmetro	340,0000	7.820,00
10	23,000	M	123340	Tubo de revestimento em aço preto DIN 2440 12" - tubo	1.130,0000	25.990,00
11	1,000	M	123341	Cimentação espaço anular e laje sanitária - Cimentação espaço anular e laje sanitária. Conforme projeto de construção - termo de referência	300,0000	300,00
12	1,000	M	123342	Tampa de segurança, 8 polegadas - Tampa de segurança, 8 polegadas	180,0000	180,00
13	1,000	UND	123343	Relatório geotécnico de perfuração, contendo resumo relatório de campo, profundidades,	1.000,0000	1.000,00

entradas de água, vazão estimada, dados complementares, documentação fotográfica, perfil construtivo e litológico. Com emissão de ART por profissional habilitado. - Relatório geotécnico de perfuração, contendo resumo relatório de campo, profundidades, entradas de água, vazão estimada, dados complementares, documentação fotográfica, perfil construtivo e litológico. Com emissão de ART por profissional habilitado.

14	1,000	UND	123344	Teste de vazão (ensaio de bombeamento) de no mínimo 24 horas, com gerador de energia e com bombas submersas compatível com a vazão estimada na perfuração, e recuperação de no mínimo 2 horas. Com desinfecção com cloro 5%. Com emissão do relatório de vazão e ART, feita por profissional habilitado. - Teste de vazão (ensaio de bombeamento) de no mínimo 24 horas, com gerador de energia e com bombas submersas compatível com a vazão estimada na perfuração, e recuperação de no mínimo 2 horas. Com desinfecção com cloro 5%. Com emissão do relatório de vazão e ART, feita por profissional habilitado.	1.350,0000	1.350,00
15	1,000	UND	123345	Análise de potabilidade da água - Teste laboratoriais de análise de potabilidade da água de acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 3 de outubro de 2017 e suas alterações, bem como todos os parâmetros exigidos pela SDS para outorga de Recursos hídricos realizados por laboratórios acreditados, por órgão competente. (os testes Laboratoriais deveram ser realizados após aprovação do Teste de vazão pela municipalidade). - Análise de potabilidade da água - Teste laboratoriais de análise de potabilidade da água de acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 3 de outubro de 2017 e suas alterações, bem como todos os parâmetros exigidos pela SDS para outorga de Recursos hídricos realizados por laboratórios acreditados, por órgão competente. (os testes Laboratoriais deveram ser realizados após aprovação do Teste de vazão pela municipalidade).	520,0000	520,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

120.250,00